
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6	Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45212300-9	Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45212350-4	Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: REMONT ORAZ WYMIANA PODŁÓG W CZĘŚCI BUDYNKU MUZEUM
ADRES INWESTYCJI: MUZEUM J.I. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ,ROMANÓW 25 , 21-518 SOSNÓWKA
INWESTOR: MUZEUM J.I. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE
ADRES INWESTORA: ROMANÓW 25 , 21-518 SOSNÓWKA
BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA inż. JAN KURYŚ

DATA OPRACOWANIA: 2017-07-14

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		REMONT I UŁOŻENIE NOWYCH PODŁÓG			
1 d.1	KNR 19-01 0933-03	Ocyklinowanie podłóg starych zniszczonych lub malowanych	m2		
	sala konferen.	65,1	m2	65,100	
				RAZEM	65,100
2 d.1	KNR 19-01 1309-12	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych	m2		
	sala konferen.	65,1	m2	65,100	
	pozostałe	13,44 + 31,0 + 21,72 + 22,5	m2	88,660	
				RAZEM	153,760
3 d.1	KNR 19-01 0910-02	Podłoga z desek struganych dębowych o gr. 32 mm	m2		
	biblioteka 1	13,44	m2	13,440	
	biblioteka 2	31,0	m2	31,000	
	pokój gościenny	21,72	m2	21,720	
	mag. zbiorów	22,5	m2	22,500	
				RAZEM	88,660
4 d.1	KNR 19-01 0932-06	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego dębowego	m		
	biblioteka 1	4,6	m	4,600	
	biblioteka 2	33,8	m	33,800	
	pokój gościenny	21,5	m	21,500	
	mag. zbiorów	21,5	m	21,500	
				RAZEM	81,400