

PROJEKTOWANIE I NADZÓR mgr
inż. ROBERT KURYŚ

22-200 WŁODAWA UL. TYSIĄCLECIA
PP 18/3

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów

NAZWA INWESTYCJI: KONSERWACJA KAPLICY DWORSKIEJ P.W. ŚW. ANNY W
ROMANOWIE
ADRES INWESTYCJI: MUZEUM J.I.KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE 21-518
SOSNÓWKA, ROMANÓW 25
INWESTOR: MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE
ADRES INWESTORA: 21-518 SOSNÓWKA, ROMANÓW 25
BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
BUDOWLANA inż. JAN KURYŚ

DATA OPRACOWANIA: 2018-02-14

WYKONAWCA:

PROJEKTANT
inż. Jan Kuryś
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
980/CH/92

INWESTOR:

Zobacz
15.02.2018

DYREKTOR
Muzeum J.I.Kraszewskiego
w Romanowie

Krzysztof Bruczuk

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		COKÓŁ, SCHODY ZEWNĘTRZNE, ELEWACJA - ROBOTY MALARSKIE			
1 d.1	KNR 2-02 1603-04	Rusztowania zewnętrzne drewniane stojakowe dwurzędowe z dłużyć o wysokości do 8 m	m2		
		$6,6 * (6,5 + 5,6 + 6,5 + 2,2 * 2 + 4,0 + 1,8 * 2)$	m2	201,960	
				RAZEM	201,960
2 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie /dezynfekcja/	m2		
	cokół	$1,05 * (5,75 * 2 + 0,93 * 2 + 0,2 * 2 + 4,25) + 0,2 * (0,86 * 2) + 0,82 * (2,1 * 2 + 1,07 * 2) + (0,9 + 0,82) * 0,5 * 2 + 0,37 * 1,77 - 0,5 * 0,4 * 8$	m2	25,228	
	cokół el.poz.	$0,07 * (2,1 * 2 + 5,75 * 2 + 0,93 * 2 + 0,2 * 2 + 4,25 + 1,07 * 2 * 2 + 0,92 * 4 * 2 + 0,8 * 4 * 2)$	m2	2,818	
	ściany	$5,21 * (5,75 + 2,13) * 2 + 0,93 * 4,12 * 2 + 0,5 * 3,86 * 2 + 4,1 * 3,86 - 1,15 * 2,61 + 0,6 * (5,75 + 2,13) * 2$	m2	115,913	
	profile ciągn.	$1,4 * (2,1 * 2 + 3,86) + 0,60 * (2,3 * 2 + 4,26) + 0,86 * (1,8 * 2 + 3,40) + 1,0 * (5,75 + 2,13 * 2) * 2 + 0,65 * 5,1$	m2	45,955	
	ościeża	$0,24 * (2,56 * 2 + 1,1) + 0,27 * (1,15 + 2,61 * 2) + 0,25 * 1,8 * 2$	m2	4,113	
	kolumny	$3,14 * 0,6 * 3,82 * 2$	m2	14,394	
				RAZEM	208,421
3 d.1	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z betonu schodów	m2		
	schody	$1,77 * (0,3 * 0,29 * 2 + 0,14 * 3) + 0,67 * 3,86$	m2	3,638	
				RAZEM	3,638
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami /wzmocnienie/ - powierzchnie pionowe	m2		
		208,0	m2	208,000	
				RAZEM	208,000
5 d.1	KNR 19-01 1302-02	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową	m2		
		$25,22 + 2,81 + 115,91 + 4,11 + 14,39$	m2	162,440	
				RAZEM	162,440
6 d.1	KNR 19-01 1302-07	Malowanie farbą krzemianową profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm	m2		
		45,95	m2	45,950	
				RAZEM	45,950
7 d.1	KNR 19-01 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2	m2		
		$1,15 * 2,61 * 2,5$	m2	7,504	
				RAZEM	7,504
8 d.1	KNR 19-01 1310-06	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. do 1,0 m2	m2		
		$3,14 * 0,5 * 0,5 * 0,5$	m2	0,393	
				RAZEM	0,393
9 d.1	KNR 19-01 1310-07	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m2		
		$(3,14 * 0,5 * 0,5 * 2) * 1,0 + (1,1 * 2,56) * 1,25 + 1,15 * 2,61 * 2,5$	m2	12,594	
				RAZEM	12,594
10 d.1	KNR 19-01 1308-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. do 0,5 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR 19-01 1308-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m2	m2		
		$(3,14 * 0,5 * 0,5 * 2) * 1,0 + (1,1 * 2,56) * 1,25$	m2	5,090	
				RAZEM	5,090

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		OPASKA ODWADNIAJĄCA			
12 d.2	KNR 19-01 0205-11	Nacięcie podłoża betonowego	m2		
	opaska odwadn.	1,7	m2	1,700	
				RAZEM	1,700
13 d.2	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na opasce bet.	m2		
	opaska odwadn.	1,7	m2	1,700	
				RAZEM	1,700
14 d.2	KNR BC-02 0210-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych	m2		
		1,7	m2	1,700	
				RAZEM	1,700
15 d.2	KNR BC-02 0211-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo- polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m2		
		1,3	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
16 d.2	KNR BC-02 0212-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych zaprawą cementowo- polimerową; wielkość ubytków 30 mm	m2		
		1,7	m2	1,700	
				RAZEM	1,700
17 d.2	KNR BC-02 0212-03	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych i żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 10 mm ubytku Krotność = 2	m2		
		1,7	m2	1,700	
				RAZEM	1,700
18 d.2	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m2		
		$1,03 * 2,1 * 2 + 1,1 * 6,4 * 2 + 1,03 * 1,1 * 2 + 1,05 * 5,1 + 1,03 * (3,84 + 1,03 * 2)$	m2	32,104	
				RAZEM	32,104
19 d.2	KNR BC-02 0218-01	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych	m2		
	opaska	32,1	m2	32,100	
				RAZEM	32,100
3		ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE			
20 d.3	KNR 2-02 1602-02 z.sz. 2.12. 9918	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach - dodatek za każdy 1 m wysokości pomieszczenia ponad 5 do 8 m Wysokość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 6 m.	m2		
		21,0	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
21 d.3	KNR 2-02 1602-03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach - dodatek za pomosty do robót wykonywanych na ścianach w pomieszczeniach wyższych niż 4 m	m2		
		21,0	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
22 d.3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie /dezynfekcja/	m2		
	ściany	$84,07 + 21,07 + 5,25$	m2	110,390	
	sufity	21,0	m2	21,000	
	ościeża	$0,24 * (2,56 * 2 + 1,1) + 0,27 * (1,15 + 2,61 * 2) + 0,25 * 1,8 * 2$	m2	4,113	
				RAZEM	135,503

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.3	KNR 19-01 1303-01	Malowanie wysokojakościowe na biało farbami krzemianowymi powierzchni wewnętrznych sufitów z fasetami - dwukrotnie kal. własna Krotność = 2	m2		
		21,0	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
24 d.3	KNR 19-01 1303-03	Malowanie wysokojakościowe w jednym kolorze białym farbami krzemianowymi powierzchni wewnętrznych ścian gładkich- dwukrotnie kal. własna	m2		
		135,5	m2	135,500	
				RAZEM	135,500
4		PODŁOGA			
25 d.4	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłoniem	m2		
		4,9 * 3,7	m2	18,130	
				RAZEM	18,130
26 d.4	KNR 19-01 0912-08	Lakierowanie posadzki i parkietu- dwukrotnie Krotność = 2	m2		
		18,13	m2	18,130	
				RAZEM	18,130