

PROJEKTOWANIE I NADZÓR mgr
inż. ROBERT KURYŚ

22-200 WŁODAWA UL. TYSIĄCLECIA
PP 18/3

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów

NAZWA INWESTYCJI: KONSERWACJA BRAM WJAZDOWCH I KRZYŻY NA TEREN
ZESPOŁU DWORSKO - PARKOWEGO W ROMANOWIE

ADRES INWESTYCJI: MUZEUM J.I.KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE 21-518
SOSNÓWKA, ROMANÓW 25

INWESTOR: MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE

ADRES INWESTORA: 21-518 SOSNÓWKA, ROMANÓW 25

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA inż. JAN KURYŚ

DATA OPRACOWANIA: 2018-02-14

WYKONAWCA:

PROJEKTANT
inż. Jan Kuryś
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
980/CH/92

INWESTOR:

Zobacz

15.02.2018

DYREKTOR
Muzeum J.I.Kraszewskiego
w Romanowie

Krzysztof Bruczek

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY MALARSKIE			
1 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie /dezynfekcja/	m2		
	murek niski	$(0,05 + 0,16 + 0,26 + 0,04 * 2 + 0,26 + 0,06 + 0,02 + 0,08) * (1,05 + 1,13 + 1,0 + 0,7) + 0,6 * 1,3$	m2	4,544	
	murek niski	$(0,05 + 0,16 + 0,26 + 0,04 * 2 + 0,26 + 0,06 + 0,02 + 0,08) * (1,05 + 1,13 + 1,0 + 0,7) + 0,6 * 1,3$	m2	4,544	
	murek średni	$1,09 * (1,28 + 0,39 + 0,2 + 0,51 + 1,62 + 0,86 + 0,12 * 2) + (0,58 - 0,24) * (1,5 * 2 + 1,06 * 2) + 0,24 * (1,5 * 2 + 1,06 * 2) * 2 + 0,58 * 0,96$	m2	10,314	
	murek wysoki	$2,66 * (1,82 + 1,53 * 2) + 2,2 * (1,35 * 2 + 0,6) + 0,55 * (2,0 + 1,6 + 2 + 0,6) * 2 + 1,46 * 1,0$	m2	28,521	
				RAZEM	47,923
2 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami /wzmocnienie/ - powierzchnie pionowe	m2		
		47,92	m2	47,920	
				RAZEM	47,920
3 d.1	KNR 19-01 1302-02	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową	m2		
		47,92	m2	47,920	
				RAZEM	47,920
4 d.1	KNR 19-01 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej o pow. ponad 1,0 m2	m2		
		$0,8 * 1,95 * 2$	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
5 d.1	KNR 19-01 1308-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2	m2		
		3,12	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
6 d.1	KNR 19-01 1310-06	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. do 1,0 m2	m2		
		0,22	m2	0,220	
				RAZEM	0,220
7 d.1	KNR 19-01 1308-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. do 0,5 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR 4-01 0610-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2	m2		
	balustrada- mostek	$1,2 * 9,76 * 2 * 2$	m2	46,848	
	brama	$1,38 * 4,35 * 2 * 0,5$	m2	6,003	
	BRAMA DREWN.	$3,14 * 0,3 * 3,1 + 3,14 * 0,25 * 2,4 + 3,14 * 0,15 * (5,2 + 2,1) + 3,14 * 0,2 * 1,7 + 3,14 * 0,12 * 4,5 + 1,4 * 2,5 * 2 + 1,1 * 1,9 * 2$	m2	22,186	
				RAZEM	75,037
9 d.1	KNR 4-01 0613-03	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania	m2		
	balust.- mostek	23,42	m2	23,420	
	BRAMA DREWN.	6,00 22,186	m2 m2	6,000 22,186	
				RAZEM	51,606
10 d.1	KNR 4-01 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych	m2		
		$0,8 * 1,2 * 4$	m2	3,840	
				RAZEM	3,840
11 d.1	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną krzyża wraz z ogrodzeniem ,odgrzybianie,impregnacja kalk. własna	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną krzyża ,odgrzybianie,impregnacja kalk. własna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	KNR 4-01 1212-12	Miniowanie siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m2		
		3,84	m2	3,840	
				RAZEM	3,840
14 d.1	KNR BC-02 0121-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru	m2		
		7,05	m2	7,050	
				RAZEM	7,050
15 d.1	KNR BC-02 0121-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku	m2		
	murek niski	$(0,15 + 0,04) * (1,05 + 1,27) + 0,15 * 0,79 + (0,15 + 0,6) * 0,5 * 1,0 + 0,78$	m2	1,714	
	murek niski	$(0,15 + 0,04) * (1,05 + 1,27) + 0,15 * 0,79 + (0,15 + 0,6) * 0,5 * 1,0 + 0,78$	m2	1,714	
	murek średni	$(0,5 + 0,04) * (1,3 + 0,41 + 0,22 + 0,61 + 1,64 + 0,88 + 0,14 * 2)$	m2	2,884	
	murek wysoki	$(0,57 + 0,04) * (0,42 + 0,16 + 0,14 + 1,53 + 0,2 * 2 + 1,53 + 0,55)$	m2	2,885	
				RAZEM	9,197
16 d.1	KNR BC-02 0121-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin	m2		
		$7,64 + 0,78 * 2$	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
17 d.1	KNR BC-02 0122-03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe , gr. tynku 1 + 1,5 cm	m2		
		$7,64 + 0,78 * 2$	m2	9,200	
				RAZEM	9,200