

PROJEKTOWANIE I NADZÓR mgr
inż. ROBERT KURYŚ

22-200 WŁODAWA UL. TYSIĄCLECIA
PP 18/3

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów

NAZWA INWESTYCJI: REMONT KŁADKI NA TEREN ZESPOŁU DWORSKO - PARKOWEGO
W ROMANOWIE

ADRES INWESTYCJI: MUZEUM J.I.KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE 21-518
SOSNÓWKA , ROMANÓW 25

INWESTOR: MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE

ADRES INWESTORA: 21-518 SOSNÓWKA , ROMANÓW 25

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA inż. JAN KURYŚ

DATA OPRACOWANIA: 2018-02-14

WYKONAWCA:

PROJEKTANT
inż. Jan Kuryś
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
98610-1/92

INWESTOR:

Zobacz
15.02.2018

DYREKTOR
Muzeum J.I.Kraszewskiego
w Romanowie

Krzysztof Bruczuk

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY REMONTOWE KŁADKI			
1 d.1	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie balustrad mostku z łat i rygli	m2		
		1,01 * 10,25 * 2	m2	20,705	
				RAZEM	20,705
2 d.1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg - pomost	m2		
		1,4 * (10,25 + 0,35 + 0,35 + 0,2)	m2	15,610	
				RAZEM	15,610
3 d.1	KNR 19-01 0406-01	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - podwaliny 3-stronnie heblowane impregnowane kalk. własna	m		
		10,25	m	10,250	
		łączna długość elementów		RAZEM	10,250
	łączna objętość elementów	Obmiar dodatkowy	m3		
		0,12 * 0,12 * 10,25	m3	0,148	
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,148
4 d.1	KNR 19-01 0406-02	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - słupki 4-stronnie heblowane impregnowane kalk. własna	m		
		(1,32 * 4 + 1,85 * 4 + 1,0 * 5) * 2	m	35,360	
		łączna długość elementów		RAZEM	35,360
	łączna objętość elementów	Obmiar dodatkowy	m3		
		0,1 * 0,1 * 35,36	m3	0,354	
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,354
5 d.1	KNR 19-01 0406-05	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - oczepy-poręcz 4-stronnie heblowane impregnowane kalk. własna	m		
		10,25	m	10,250	
		łączna długość elementów		RAZEM	10,250
	łączna objętość elementów	Obmiar dodatkowy	m3		
		0,1 * 0,1 * 10,25	m3	0,103	
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,103
6 d.1	KNR 19-01 0406-03	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - zastrzały-wypełnienie balustrady 4-stronnie heblowane impregnowane kalk. własna	m		
		1,5 * 2 * 8 * 2	m	48,000	
		łączna długość elementów		RAZEM	48,000
	łączna objętość elementów	Obmiar dodatkowy	m3		
		0,05 * 0,08 * 48,0	m3	0,192	
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,192
7 d.1	KNR 19-01 0410-05	Podłogi drewniane - pomost z desek gr. 50 mm 3-stronnie heblowane impregnowane kalk. własna	m2		
		1,4 * (10,25 + 0,35 + 0,35 + 0,2)	m2	15,610	
				RAZEM	15,610
2		ROBOTY IMREGNACYJNE			
8 d.2	KNR 4-01 0610-01	Odrzyskanie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odrzyskania do 2 m2	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
9 d.2	KNR 4-01 0613-03	Odrzyskanie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania	m2		
	balust.-mostek	3,6	m2	3,600	
		0,12 * 4 * 10,25	m2	4,920	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,1 * 4 * 35,36	m2	14,144	
		0,1 * 4 * 10,25	m2	4,100	
		(0,05 * 2 + 0,08 * 2) * 48,0	m2	12,480	
				RAZEM	39,244